# ANEJO 26: INFRAESTRUCTURAS ACTUALES DE RIEGO AFECTADAS POR LAS OBRAS

# INDICE

**1.-INTRODUCCIÓN..... 1**

**2.- RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ACTUALES DE RIEGO AFECTADAS ..... 1**

**APÉNDICE 1: PLANIMETRÍA ..... 3**

# 1.-INTRODUCCIÓN

El presente anejo se redacta con el fin de relacionar las actuales infraestructuras de riego afectadas por las obras de mejora y modernización del regadío, de naturaleza pública o privada, con independencia si durante la ejecución de las obras tienen reposición o no, o si como consecuencias del nuevo diseño del regadío, puedan quedar fuera de servicio.

La demolición de canales, acequias o infraestructuras fuera de servicio, así como la gestión de residuos o el posible uso alternativo de los terrenos, deberá ser objeto de los proyectos de restauración que se decidan ejecutar, y siempre después de la reordenación de la propiedad fruto de la Concentración Parcelaria.

No es objeto de este anejo, por imposibilidad material, alcanzar las infraestructuras de riego afectadas directa e indirectamente por la concentración parcelaria.

# 2.- RELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ACTUALES DE RIEGO AFECTADAS

A continuación se relacionan las infraestructuras actuales de riego afectadas, una descripción de su estado tras las obras de la mejora y modernización del regadío y la definición de su utilidad desde el punto de vista del riego modernizado.

Las infraestructuras afectadas se reflejarán en la planimetría adjunta a este anejo.

- Canal de Castronuño: Las obras no afectarán a la integridad del canal. Se efectuarán dos intersecciones con el mismo, con la tubería de impulsión T y la tubería T-3-1, que serán ejecutadas conforme a las normas técnicas que dicte la Confederación Hidrográfica del Duero. El canal quedará reparado y operativo.

  **Tras la puesta en marcha de las obras, el canal quedará fuera de servicio.**

- Red de distribución riego por pie: La red actual de distribución se compone de 9 ramales de riego, que distribuyen el agua desde el canal a las arquetas partidoras. Desde éstas, se riegan directamente las parcelas o existen ramales subordinados para el riego de éstas (de titularidad pública o privada).

  En total 15 km de ramales de riego, en su gran mayoría constituidos por tubería de fibrocemento enterrada de DN 200 mm.

  La nueva red de riego interfiere 30 veces con los ramales de riego. En dichos puntos, se intentará descubrir la tubería, para pasar por debajo de ella. Si no fuera posible y la tubería se rompiera, se procederá a su reparación, con el fin de que los ramales de riego sean operativos.

  **Tras la puesta en marcha de las obras, la red de distribución quedará fuera de servicio.**

- Red de drenaje (actuación SEIASA): Se han constatado en campo, gracias a la colaboración de la Comunidad de Regantes, una red de drenaje

compuesta de 2 ramales, efectuada con tubería de cemento de 400 mm y que presenta innumerables arquetas en superficie.

Se han contabilizado unos 3 km, pero pudieran existir otros no descritos.

La nueva red de riego interfiere 8 veces con la red de drenaje. En dichos puntos, se intentará descubrir la tubería, para pasar por debajo de ella. Si no fuera posible y la tubería se rompiera, se procederá a su reparación, con el fin de que la red de drenaje continúe siendo operativa.

**Tras la puesta en marcha de las obras, la red de drenaje continuará efectuando su servicio actual.**

# APÉNDICE 1: PLANIMETRÍA