CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
ARQNORMTIPO1	ud	Arqueta tapa, colocada en obra Arqueta recta prefabricada de dimensiones 1x1x1 m, incluida la tapa construida con chapa cincada de acero de 3 mm. de grosor pintado en poliuretano verde, bisagras, elementos para el cierre y candado, para protección de elementos hidráulicos como válvulas y ventosas, colocada en obra.			
TIO01017	1.0000 h	Cuadrilla A	38.4318	38.43	
TIP04033.	1.0000 ud	Arqueta normalizada (1,00x1,00x1,00) m, i/ tapa cin.	252.3736	252.37	
ACT-I	1.0000 ud	Rejillas y mosquiteras para arqueta	23.9899	23.99	
PINTARQ	1.0000 ud	Pintado de numeración en arqueta	3.4545	3.45	
CANDADO	1.0000 ud	Candado 6 mm Inoxidable	12.8874	12.89	
%2.5CI	2.5000 %	Costes indirectos 2,5%	331.1300	8.28	
					339.41
TOTAL PARTIDA					339.41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
MACHO2	m³	Zahorra obt machaqueo y cribado roca caliza 2". cantera Zahorra artificial seleccionada en cantera al tamaño máximo de 2 pulgada, obtenida mediante machaqueo y cribado de roca caliza, incluyendo extracción de la misma.			
ZAH.10	0.8000 m³	Piedra caliza para zahorra artificial sobre perfil.	1.4394	1.15	
TII06001	1.0000 m³	Voladura en roca, material machaqueo	4.7000	4.70	
TIM01053	0.0120 h	Pala cargadora ruedas 131/160 CV	44.0934	0.53	
TIM02011	0.0180 h	Equipo móvil machaqueo criba 100 t/h	104.8358	1.89	
TIM04023	0.0180 h	Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra	15.7566	0.28	
%2.5CI	2.5000 %	Costes indirectos 2,5%	8.5500	0.21	
					8.76
TOTAL PARTIDA					8.76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
TII05007	m²	Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m², instalado Geotextil de fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m². Incluyendo solapes. Instalado.			
TIO01017	0.0090 h	Cuadrilla A	38.4318	0.35	
TIP05003	1.0000 m²	Geotextil fibra continua, gramajes 236 a 350 g/m² (p.o.)	1.6300	1.63	
%2.5CI	2.5000 %	Costes indirectos 2,5%	1.9800	0.05	
					2.03
TOTAL PARTIDA					2.03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS					
TII14008	m³	Hormigón para armar HA-25/spb/20/I-lla, planta, D = 32 km Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia de 32 km desde la planta. Incluida puesta en obra.			
TIO01009	1.4000 h	Peón régimen general	13.3000	18.62	
TIP03005	1.0000 m³	Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta	68.8000	68.80	
TIM02018	0.1000 h	Vibrador hormigón o regla vibrante	15.4399	1.54	
%2.5CI	2.5000 %	Costes indirectos 2,5%	88.9600	2.22	
					91.18
TOTAL PARTIDA					91.18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
TII14008MM	m³	Hormigón para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 32 km Hormigón para armar HA-25 (25 N/mm² de resistencia característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 32 km desde la planta. Incluida puesta en obra.			
TIO01009	1.1000 h	Peón régimen general	13.3000	14.63	
TIP03005MM	1.0000 m³	Hormigón estructural para armar HA-25/sp/40, árido 40 mm, planta	65.5596	65.56	
TIM02018	0.1000 h	Vibrador hormigón o regla vibrante	15.4399	1.54	
%2.5CI	2.5000 %	Costes indirectos 2,5%	81.7300	2.04	
					83.77
TOTAL PARTIDA					83.77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
TII15006	m²	Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 mm, B500T, colocada			

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MYM CASTRONUÑO. FASE SEIASA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
Acero en malla electrosoldada de 8 mm de diámetro y retícula de 15x15 cm, colocada en obra, incluidos solapes.					
TIO01004	0.0220 h	Oficial 1ª	15.4687	0.34	
TIO01009	0.0220 h	Peón régimen general	13.3000	0.29	
TIP01050	1.1000 m²	Malla electrosoldada ME 15x15 ø 8-8 B500T (p.o.)	3.2530	3.58	
TIP01045	0.0100 kg	Alambre (p.o.)	1.4010	0.01	
TIM01020	0.0130 h	Camión volquete grúa 101/130 CV	34.4700	0.45	
%2.5CI	2.5000 %	Costes indirectos 2,5%	4.6700	0.12	4.79
TOTAL PARTIDA					4.79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
TI16005	m²	Encofrado y desencofrado muros, h > 3 m			
Encofrado y desencofrado en muros, a partir del tercer metro de altura, considerando 40 posturas.					
TIO01004	0.7600 h	Oficial 1ª	15.4687	11.76	
TIO01009	0.7600 h	Peón régimen general	13.3000	10.11	
TIP01033	0.0020 m³	Madera (p.o.)	175.3853	0.35	
TIP01038	0.0600 ud	Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.)	18.3955	1.10	
TIP01044	0.0500 kg	Puntas (p.o.)	2.1591	0.11	
TIP01045	0.0500 kg	Alambre (p.o.)	1.4010	0.07	
TIP01042	0.0700 l	Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)	1.4682	0.10	
%2.5CI	2.5000 %	Costes indirectos 2,5%	23.6000	0.59	24.19
TOTAL PARTIDA					24.19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
TI16029	m²	Encofrado y desencofrado panel tipo PERI zapatas			
Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en zapatas, incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, considerando un número máximo de 40 posturas.					
TIO01004	0.2290 h	Oficial 1ª	15.4687	3.54	
TIO01009	0.4000 h	Peón régimen general	13.3000	5.32	
TIP01036	1.0000 m²	Encofrado tipo PERI (p.o.)	7.2162	7.22	
TIP01042	0.0700 l	Aceite de desencofrado, encofrados metálicos (p.o.)	1.4682	0.10	
TIM01091	0.1750 h	Grúa 131/160 CV, 6-12 t	32.4152	5.67	
%2.5CI	2.5000 %	Costes indirectos 2,5%	21.8500	0.55	22.40
TOTAL PARTIDA					22.40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
VC80	ud	Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa instalada			
Válvula de compuerta de cierre elástico, ø 80 mm. y presión de trabajo 16 atm., unión con bridas PN 16, materiales del cuerpo de la válvula. Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), Eje acero inoxidable AISI 420, Compuerta: fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50) vulcanizada, Collarín latón CZ 132, Cojinete nylon 6.6, grado S 223 F, Empaquetadura 4 juntas tóricas, Juntas EPDM, Tornillería acero inoxidable A2=AISI 304. Materiales del eje telescópico. Tubo, tapa y cubierta: PE, eje acero galvanizado, Acoplamiento fundición dúctil galvanizada. Tratamiento de acabado granallado de superficies según norma UNE EN ISO 8501-2:2008, recubrimiento de pintura polvo epoxi de 150 micras de espesor mínimo y acabado en poliuretano alifático RAL5017, polimerización en horno a 200º. Accionada mediante volante, PN 16 atm. Totalmente instalada.					
VCM	1.0000 ud	Válvula compuerta ø 80 mm 1,6 MPa (po)	90.0300	90.03	
TIO01004	0.9000 h	Oficial 1ª	15.4687	13.92	
%2.5CI	2.5000 %	Costes indirectos 2,5%	103.9500	2.60	106.55
TOTAL PARTIDA					106.55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					