

Pendientes: P=-1.599085% D=205.43929

Distancias a Origen	Distancias Parciales	Cotas de Terreno	Cotas de Rasante	Cotas Rojas Desmonte
600.000	0.000	694.926	692.026	2.900
610.000	10.000	694.012	691.114	2.898
620.000	10.000	693.235	690.203	3.032
630.000	10.000	692.582	689.292	3.290
640.000	10.000	691.802	688.380	3.422
644.561	4.561	691.514	687.965	3.549
650.000	5.439	691.171	687.878	3.293
660.000	10.000	690.312	687.718	2.594
670.000	10.000	690.128	687.558	2.570
680.000	10.000	689.881	687.398	2.483
690.000	10.000	689.812	687.238	2.574
700.000	10.000	689.907	687.078	2.829
710.000	10.000	689.997	686.918	3.079
720.000	10.000	690.093	686.759	3.334
730.000	10.000	690.196	686.599	3.597
740.000	10.000	690.279	686.439	3.840
750.000	10.000	690.166	686.279	3.887
760.000	10.000	689.655	686.119	3.536
770.000	10.000	689.141	685.959	3.182
780.000	10.000	688.708	685.799	2.909
790.000	10.000	688.334	685.639	2.695
800.000	10.000	688.046	685.479	2.567
810.000	10.000	687.822	685.319	2.503
820.000	10.000	687.580	685.159	2.421
830.000	10.000	687.328	685.000	2.328
840.000	10.000	687.145	684.840	2.305
850.000	10.000	687.019	684.680	2.339
860.000	10.000	686.868	684.546	2.322
870.000	10.000	686.867	684.413	2.454
880.000	10.000	686.999	684.279	2.720
890.000	10.000	687.065	684.146	2.919
900.000	10.000	687.047	684.012	3.035



INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO Junta de Castilla y León Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural	Título proyecto: PROYECTO DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANALDE CASTRONUÑO (VALLADOLID). FASE SEIASA	MARINO ASENSIO SÁNCHEZ INGENIERO AGRÓNOMO	LUIS MIGUEL INARAJA LLORENTE INGENIERO AGRÓNOMO	JAVIER T. GREGORIO ARROYO INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	Vº.Bº: RAFAEL SÁEZ GONZÁLEZ SUBDIRECTOR DE INFRAEST. AGRARIAS	Fecha: AGOSTO 2021	Escala: 1:1.000 0 5 10 5 Formato de Hoja DIN A3	Titulo del Plano: DESAGÜE. PLANTA Y PERFILL LONGITUDINAL.

Plano: 6.1 Hoja 3 de 4

Sistema de Referencia ETRS89 Proyección UTM Huso 30 Norte